

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านขุนวิน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนวิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร ตำบล
แม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑..... เป็นเงิน๑๕๘,๖๙๑.๗๙..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ประมาณราคาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔.....
- ๖.๒สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕.....
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑นายกำธร พรหมพิง ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา กรรมการ.....
- ๗.๓นายจำรัส เสนปานัน กรรมการ.....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อบต.แม่วิน

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จาก กม.	-	ถึง กม.	-
เส้นทางสาย	บ้านขุนวิน ม. 16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	ระยะทางก่อสร้างรวม	58.00 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านขุนวิน ม. 16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	ผิวจราจรกว้าง	3.00 เมตร		
เจ้าของงาน	อบต.แม่วิน	ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ	- เมตร		

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	111,173.70	1.3074	145,348.50	Factor F
2	ค่าขนส่ง	13,343.29	-	13,343.29	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี (VAT) 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		158,691.79	
		คิดเป็นเงิน		158,691.79	


(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่า
จ้างเหมางานก่อสร้างถนน และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง


จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


.....
(นายกำธร พรหมพั่ง)

ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....
(นางสาวรุ่งทิพย์ ไจววัฒนา)

กรรมการ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน


.....
(นายจำรัส เสนพานัน)

กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ใบประมาณราคาทำการก่อสร้างทาง ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนวิน

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร
สถานที่ดำเนินการ บ้านขุนวิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาวันที่ 1 ธันวาคม 2561

แบบ อบต.แม่วิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินชุด	0.00	ลบ.ม.	96.00	0.00	ราคาวัสดุต่อ
2	ทรายรองพื้น	8.70	ลบ.ม.	373.83	3,252.32	หน่วยที่ใช้คำนวณ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	175.16	ถุง	128.97	22,590.39	ใช้ราคาพาณิชย์
4	หินย่อย	28.42	ลบ.ม.	385.37	10,952.22	จังหวัดเชียงใหม่
5	ทรายผสมคอนกรีต	15.66	ลบ.ม.	514.02	8,049.55	เดือน ตุลาคม 2561
6	ตะแกรงเหล็ก ๘ 4 มม.@0.20 ม.	174.00	ตร.ม.	28.66	4,986.84	ค่าขนส่งจากแหล่ง
7	โฟมหนา 0.5 นิ้ว	0.87	แผ่น	20.00	17.40	วัสดุถึงหน้างาน
8	เหล็ก RB - 12 มม.	3.48	เส้น	193.79	674.39	39 กม.
9	ไม้แบบ 30 %	5.22	ตร.ม.	400.00	2,088.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
10	ค่าแรงผสมคอนกรีตพร้อมเท	26.10	ลบ.ม.	436.00	11,379.60	นอกเหนือจากที่
11	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบตามยาว 2 ข้าง	58.00	เมตร	20.60	1,194.80	กำหนด ใช้ราคาวัสดุ
12	ค่าแรงทรายรองพื้น	8.70	ลบ.ม.	99.00	861.30	และค่าแรงท้องถิ่น
13	ค่างานหยอดยาง	33.06	เมตร	1,365.00	45,126.90	อ.แม่วาง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				111,173.70	
	รวมค่างานต้นทุน				111,173.70	

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00-26.99 บาท ณ อ.แม่วาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าขนส่ง ปิงปวงประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนวิน

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านขุนวิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาส จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาวันที่ 1 ธันวาคม 2561

แบบ อบต.แม่วิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานขนส่ง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินชุด	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	ราคาวัสดุต่อ
2	ทรายรองพื้น	8.70	ลบ.ม.	226.00	1,966.20	หน่วยที่ใช้คำนวณ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	175.16	ถุง	8.05	1,410.04	ใช้ราคาพาณิชย์
4	หินย่อย	28.42	ลบ.ม.	226.00	6,422.92	จังหวัดเชียงใหม่
5	ทรายผสมคอนกรีต	15.66	ลบ.ม.	226.00	3,539.16	เดือน พฤศจิกายน 2561
6	ตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	174.00	ตร.ม.	0.00	0.00	ค่าขนส่งจากแหล่ง
7	โฟมหนา 0.5 นิ้ว	0.87	แผ่น	0.00	0.00	วัสดุถึงหน้างาน
8	เหล็ก RB - 12 มม.	3.48	เส้น	1.43	4.97	39 กม.
9	ไม้แบบ 30 %	5.22	ตร.ม.	0.00	0.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
10	ค่าแรงผสมคอนกรีตพร้อมเท	26.10	ลบ.ม.	0.00	0.00	นอกเหนือจากที่
11	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบตามยาว 2 ข้าง	58.00	เมตร	0.00	0.00	กำหนด ใช้ราคาวัสดุ
12	ค่าแรงทรายรองพื้น	8.70	ลบ.ม.	0.00	0.00	และค่าแรงท้องถิ่น
13	ค่างานหยอดยาง	33.06	เมตร	0.00	0.00	อ.แม่วาส
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				13,343.29	
	รวมค่างานต้นทุน				13,343.29	

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00-26.99 บาท ณ อ.แม่วาส

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน