

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยอีค่าง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอีค่าง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบล
แม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑..... เป็นเงิน๓๔๙,๖๕๓.๕๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ประมาณราคาทำการก่อสร้างทาง พร.๕.....
 - ๖.๒สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง พร.๕.....
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายกำธร พรหมพึ่ง	ประธานกรรมการ.....
๗.๒	นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา	กรรมการ.....
๗.๓	นายจำรัส เสนปานัน	กรรมการ.....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อบต.แม่วิน

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จาก กม.	-	ถึง กม.	-
เส้นทางสาย	บ้านห้วยอีค่าง ม.1 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	ระยะทางก่อสร้างรวม		210.00	เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยอีค่าง ม.1 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	ผิวจราจรกว้าง		3.00	เมตร
เจ้าของงาน	อบต.แม่วิน	ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ		-	เมตร

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	240,768.89	1.3074	314,781.24	Factor F
2	ค่าขนส่ง	84,872.26	-	84,872.26	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี (VAT) 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				399,653.50	
คิดเป็นเงิน				399,653.50	

(ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้างถนน และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....

(นายกำธร พรหมพิง)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....

กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

.....

กรรมการ

(นายจำรัส เสนปานัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ใบประมาณราคาทำการก่อสร้างทาง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอีค่าง

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร
สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยอีค่าง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาวันที่ 17 ธันวาคม 2561


แบบ อบต.แม่วิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินขุด	0.00	ลบ.ม.	96.00	0.00	ราคาวัสดุต่อ
2	ทรายรองพื้น	31.50	ลบ.ม.	373.83	11,775.65	หน่วยที่ใช้คำนวณ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	634.20	ถุง	128.97	81,792.77	ใช้ราคาพาณิชย์
4	หินย่อย	102.90	ลบ.ม.	385.37	39,654.57	จังหวัดเชียงใหม่
5	ทรายผสมคอนกรีต	56.70	ลบ.ม.	514.02	29,144.93	เดือน พฤษภาคม 2561
6	ตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม.@0.20 ม.	630.00	ตร.ม.	28.66	18,055.80	ค่าขนส่งจากแหล่ง
7	โฟมหนา 0.5 นิ้ว	3.15	แผ่น	20.00	63.00	วัสดุถึงหน้างาน
8	เหล็ก RB - 12 มม.	12.60	เส้น	193.79	2,441.75	50 กม.
9	ไม้แบบ 30 %	18.90	ตร.ม.	400.00	7,560.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
10	ค่าแรงผสมคอนกรีตพร้อมเท	94.50	ลบ.ม.	436.00	41,202.00	นอกเหนือจากที่
11	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบตามยาว 2 ข้าง	210.00	เมตร	20.60	4,326.00	กำหนด ใช้ราคาวัสดุ
12	ค่าแรงทรายรองพื้น	31.50	ลบ.ม.	99.00	3,118.50	และค่าแรงท้องถิ่น
13	ค่างานหยอดยาง	119.70	เมตร	13.65	1,633.91	อ.แม่วาง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				240,768.89	
	รวมค่างานต้นทุน				240,768.89	

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00-26.99 บาท ณ อ.แม่วาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ใบประมาณราคาทำการก่อสร้างทาง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอีค่าง

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยอีค่าง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาวันที่ 17 ธันวาคม 2561


แบบ อบต.แม่วิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณขนส่ง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินชุด	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	ราคาวัสดุต่อ
2	ทรายรองพื้น	31.50	ลบ.ม.	397.00	12,505.50	หน่วยที่ใช้คำนวณ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	634.20	ถุง	14.15	8,973.93	ใช้ราคาพาณิชย์
4	หินย่อย	102.90	ลบ.ม.	397.00	40,851.30	จังหวัดเชียงใหม่
5	ทรายผสมคอนกรีต	56.70	ลบ.ม.	397.00	22,509.90	เดือน พฤษภาคม 2561
6	ตะแกรงเหล็ก ๔ 4 มม.@0.20 ม.	630.00	ตร.ม.	0.00	0.00	ค่าขนส่งจากแหล่ง
7	โฟมหนา 0.5 นิ้ว	3.15	แผ่น	0.00	0.00	วัสดุถึงหน้างาน
8	เหล็ก RB - 12 มม.	12.60	เส้น	2.51	31.63	50 กม.
9	ไม้แบบ 30 %	18.90	ตร.ม.	0.00	0.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
10	ค่าแรงผสมคอนกรีตพร้อมเท	94.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	นอกเหนือจากที่
11	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบตามยาว 2 ข้าง	210.00	เมตร	0.00	0.00	กำหนด ใช้ราคาวัสดุ
12	ค่าแรงทรายรองพื้น	31.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	และค่าแรงท้องถิ่น
13	ค่างานหยอดยาง	119.70	เมตร	0.00	0.00	อ.แม่วาง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				84,872.26	
	รวมค่างานต้นทุน				84,872.26	

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00-26.99 บาท ณ อ.แม่วาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน